

ACTA DE JUNTA ACLARATORIA

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **13:00 horas** del día **03 del mes de diciembre del año 2025**, se procedió a realizar la junta aclaratoria de la **Licitación Pública Local** número **ACAI-CABLEADO-LPL-008-2025** Con **Concurrencia de Comité** denominada **“SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO PARA LA RED JALISCO”**, ante la presencia del Lic. Rodrigo Pérez Vázquez, Jefe de Departamento de la Dirección Administrativa, el Lic. Rubén Bautista González, representante de la Unidad Centralizada de Compras, el Ing. Jesús Otoniel Ruvalcaba Ornelas, Coordinador R de la Dirección de Operaciones, como área requirente, Lic. Rodrigo Miguel Martínez González, representante del Órgano Interno de Control, todos ellos de la agencia de Conectividad y Acceso a Internet, así mismo se contó con la presencia de los interesados: -----

	Razón Social	Representante
1	3IQ SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	MANUEL ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA
2	TECSER ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	ORLANDO DE JESÚS ALVA GONZÁLEZ
3	GI CONSTRUCTORA HUMA, S.A. DE C.V.	RIGOBERTO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
4	AURALIS, S.A. DE C.V.	ALEJANDRO TORRES MARISCAL

Acto seguido y en apego a la convocatoria de la licitación, se de lectura a una precisión administrativa solicitada por el área requirente, así como a las respuestas de las preguntas que se recibieron en tiempo y forma por parte de los interesados. -----

Inicio precisión administrativa: -----

En relación al concepto número **142** del catálogo de conceptos, los participantes deberán considerar las siguientes especificaciones en su propuesta:

Categoría	Especificación / Características	Descripción detallada
Generales	Cantidad de Puntos de Carga	4
	Ubicación de la Instalación	Estacionamiento techado. Considerar la distancia al centro de carga y las condiciones ambientales.
Cargador	Potencia de Salida (kW)	7 kW por cargador
	Voltaje de Alimentación	220V / 240V CA (bifásico)
	Amperaje (A)	Hasta 40A (para un cargador de 7 kW)
Requisitos eléctricos	Tipo de Conexión	Circuito dedicado con cableado independiente desde el centro de carga. Gabinete independiente con 4 interruptores de 40A y medidor de consumo eléctrico.

ACTA DE JUNTA ACLARATORIA
ACAI-CABLEADO-LPL-008-2025

Página 1 de 7

Instalación y seguridad	Interrupor Termomagnético	Interrupor de 150A para soportar los 4 cargadores
	Calibre del Cableado	Cable 100% cobre, calibre 8 AWG
	Protección de Tierras	Conexión a tierra física robusta y verificada
	Tipo de Montaje	Montaje en pared
	Características de Seguridad	Protección contra sobrecorriente, sobretensión y fugas de corriente (RCD Tipo A o B)

Fin de precisión administrativa: -----

Inicio de preguntas: -----

TECSER ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.

1. Anexo 1, pag. 28, Notas generales propuesta técnica

El segundo punto menciona se deberá de considerar el uso de andamiajes y/o escaleras en los trabajos que sea necesario, así como equipo de seguridad completo y personal con certificación DC3 para trabajos en alturas.

Pregunta: Respecto al requisito de considerar el uso de andamiajes y/o escaleras, así como el equipo de seguridad completo y personal con certificación DC3 para trabajos en altura, solicitamos a la convocante precisar si se deberá anexar dentro de la propuesta las constancias DC3 del personal, o si estas podrán entregarse únicamente al inicio de los trabajos por el proveedor adjudicado.

Respuesta: Se acepta

2. Anexo 1, pag. 28, Notas generales propuesta técnica

El tercer punto menciona se deberá de considerar el movimiento de mobiliario dentro de la misma dependencia las veces que sea necesarias y el reacomodo en el mismo sitio, al terminar trabajos, así como la protección de pisos y mobiliario con plásticos en los trabajos que ahí se requieran.

Pregunta: Solicitamos se confirme si la convocante proporcionará un inventario del mobiliario a mover y si existirá personal de resguardo o supervisión para validar el reacomodo al término de los trabajos.

Respuesta: Es correcto

3. Anexo 1, pag. 28, Notas generales propuesta técnica

El cuarto punto menciona se deberá considerar el encostado, cargas, acarreo y abundamientos de escombro y material resultante de trabajos a cualquier nivel, dentro y fuera del sitio a tiradero municipal.

Pregunta: Solicitamos a la convocante aclarar si el acceso al sitio de tiradero municipal será gestionado por la entidad, o si el licitante deberá incluir dichos permisos y costos en su propuesta. Asimismo, pedimos confirmar si se requiere evidencia documental de la disposición final.

ACTA DE JUNTA ACLARATORIA
ACAI-CABLEADO-LPL-008-2025

Página 2 de 3

Respuesta: será responsabilidad del licitante cubrir cualquier costo o maniobra necesaria.

4. Anexo 1, pag. 28, Notas generales propuesta técnica

El quinto punto menciona que todos los trabajos deberán considerar limpieza gruesa y fina de los espacios intervenidos; durante y al final del proceso.

Pregunta: Solicitamos confirmar el nivel de limpieza requerido, es decir, si se deberá entregar el área en condiciones de operación inmediata, o únicamente libre de residuos de obra.

Respuesta: el área deberá entregarse en condiciones operativas

5. Anexo 1, pag. 28, Notas generales propuesta técnica

Pregunta: El noveno punto menciona es obligatorio indicar garantías de productos y materiales propuestos; mínimas de 1 año o más, de acuerdo en lo indicado en cada concepto, presentando por escrito las cartas emitidas por el fabricante.

Pregunta: Respetuosamente solicitamos a la convocante que se permita la entrega de dichas cartas en formato digital.

Respuesta: se acepta

6. Visita de campo, Progresivo 10 Aire acondicionado y Progresivo 11 Contactos eléctricos

Durante el recorrido en Casa Baeza Alzaga, en la sección de cocina, se indicó por parte de la convocante la ubicación de uno de los equipos de aire acondicionado a instalar. Así también, la convocante indicó en compañía de personal de la administración del edificio la ubicación de los contactos en el Sótano 1 de la Torre A en Calle Independencia 55

Pregunta: Respetuosamente solicitamos a la convocante los planos arquitectónicos y de instalaciones de las ubicaciones mencionadas para tener certeza del dimensionamiento de recorridos de conductos y tuberías.

Respuesta: se entregarán al proveedor adjudicado una vez proporcionado por el administrativo del conjunto Ciudad Creativa Digital.

7. Visita de campo, Progresivo 10 Aire acondicionado y Progresivo 11 Contactos eléctricos

En el recorrido, personal de la administración del edificio indicó de forma breve una opción para el recorrido de la tubería correspondiente a los equipos de aire acondicionado

Pregunta: Se solicita respetuosamente a la convocante que indique opciones en plano para hacer el recorrido de dicha tubería.

ACTA DE JUNTA ACLARATORIA
ACAI-CABLEADO-LPL-008-2025

Página 3 de 7

Respuesta: la finalidad de la visita de campo es precisamente atender estas dudas, esta información fue revisada durante la misma

8. Visita de campo

Durante el recorrido en Casa Baeza Alzaga la convocante indicaba limitantes en los trabajos de instalación, principalmente relacionados con perforaciones y fijaciones.

Pregunta: Solicitamos que la convocante indique si dará apoyo o un permiso especial para hacer estas perforaciones en instalaciones críticas que inevitablemente requieren de fijaciones para su correcto funcionamiento

Respuesta: es correcto

9. Visita de campo, Progresivo 3 Circuitos regulados y normales

En el recorrido, se observó que el centro de carga ubicado en el NOC se encuentra casi saturado por lo que es posible que no se tenga capacidad para agregar nuevos interruptores.

Pregunta: Solicitamos a la convocante que indique si es posible colocar un centro de carga mas grande que pueda tener capacidad para instalar más interruptores.

Respuesta: el proveedor deberá realizar su propuesta considerando lo necesario para el correcto funcionamiento de la solución

10. Visita de campo.

La convocante no precisó los horarios en los que se pueden realizar los trabajos

Pregunta: Se solicita a la convocante proporcionar los horarios disponibles en el sitio para la realización de los trabajos y de ser posible reforzarlos.

Respuesta: los horarios serán informados al proveedor adjudicado

3IQ SOLUTIONS, S.A. DE C.V.

11. No especifica en el catálogo literalmente para el suministro del cable de cobre UTP, ¿alguna marca en especial que se requiera?

Respuesta: el proveedor deberá elaborar su propuesta basado en las características técnicas solicitadas.

12. Para el suministro de distribuidores y acopladores de fibra óptica, no se tiene señalada en el catálogo literalmente la marca, ¿alguna en especial?

ACTA DE JUNTA ACLARATORIA
ACAI-CABLEADO-LPL-008-2025

Página 4 de 7

Respuesta: el proveedor deberá elaborar su propuesta basado en las características técnicas solicitadas

13. No se especifica el suministro de fibra óptica en ninguna partida del catálogo, favor de mencionar si se requiere, sus características, cantidades y marcas de preferencia

Respuesta: apéguese a bases

14. Se mencionó en la visita de campo la entrega de planos de las instalaciones para poder revisar temas estructurales, áreas de canalización

Respuesta: se entregará durante la junta de aclaraciones

15. Para la instalación de tuberías, charolas, cajas, etc., se mencionó que no permitía la realización de pases o perforaciones de muros y techos, quedó pendiente aclarar como se iban a montar/fijar dichos elementos, tanto en área de oficinas, como en la zona de estacionamiento

Respuesta: durante la visita se mencionó que se utilizaran los pases de muro y vigas existentes, cuidando las estructuras

16. Horarios y días de trabajo, solicitamos conocer las fechas en las que se puede o no se puede laborar y los horarios, ya que se mencionó poder solicitar horarios de trabajo extendidos en algunas áreas

Respuesta: esta información se entregará al proveedor adjudicado.

17. Desmontaje y retiro de instalación de cable provisional actual, ¿nos pueden especificar si la misma requiere ser tomada en cuenta por parte de los trabajos de mano de obra de esta licitación?

Respuesta: el proveedor deberá considerar cualquiera actividad que se requiera como parte del proyecto, incluyendo el retiro de cableado existente.

Fin de preguntas. -----

La presente acta forma parte integral de las bases de la **Licitación Pública Local** número **ACAI-CABLEADO-LPL-008-2025** Con Concurrencia de Comité denominada **"SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO"**

ACTA DE JUNTA ACLARATORIA
ACAI-CABLEADO-LPL-008-2025



Página 5 de 7

PARA LA RED JALISCO", para los efectos a que haya lugar. -----


No habiendo más preguntas en esta junta aclaratoria, y con relación a las bases de la Licitación objeto de las mismas, esto en apego al artículo 63 fracción III de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se da por terminado este acto firmando los que intervinieron y quisieron hacerlo. -----

FIN DE ACTA

Representantes de la Agencia de Conectividad y Acceso a Internet:

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Lic. Rodrigo Pérez Vázquez	Jefe de Departamento	
Lic. Rubén Bautista González	Representante de la Unidad Centralizada de Compras	
Ing. Jesús Otoniel Ruvalcaba Ornelas	Coordinador R de la Dirección de Operaciones, Área requirente.	
Lic. Rodrigo Miguel Martínez González	Representante del Órgano Interno de Control	

Por los interesados:

Razón Social	Representante	FIRMA
3IQ SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	MANUEL ALBERTO GONZÁLEZ GARCÍA	
TECSEER ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	ORLANDO DE JESÚS ALVA GONZÁLEZ	

ACTA DE JUNTA ACLARATORIA
ACAI-CABLEADO-LPL-008-2025

Página 6 de 7



Razón Social	Representante	FIRMA
GI CONSTRUCTORA HUMA, S.A. DE C.V.	RIGOBERTO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	
AURALIS, S.A. DE C.V.	ALEJANDRO TORRES MARISCAL	

ACTA DE JUNTA ACLARATORIA
ACAI-CABLEADO-LPL-008-2025

Página 7 de 7

C. Independencia #55, Torre A, Piso 5. Col. Centro,
Guadalajara, Jalisco. C. P. 44100.
33 3818 2842

